



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นไปแก่งซาง)

หมู่ที่ ๕ บ้านท่าลั้ง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นไปแก่งซาง) หมู่ที่ ๕ บ้านท่าลั้ง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดพิจารณา กำหนดราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ

๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นไปแก่งซาง) หมู่ที่ ๕ บ้านท่าลั้ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๕๑,๐๐๐.-บาท

(-สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นไปแก่งซาง) หมู่ที่ ๕ บ้านท่าลั้ง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร (พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

(-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ ราคา Factor F งานทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมใจ กอมนี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวนิศารัตน์ พรหมศรี	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนฯ	กรรมการ
๗.๓ นายวัฒนศักดิ์ ศรีทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทรัพย์ทวี ชิ่งพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นไปแก่งช้าง) หมู่ที่ ๕ บ้านท่าลั้ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๕๑,๐๐๐.-บาท
(-สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นไปแก่งช้าง) หมู่ที่ ๕ บ้านท่าลั้ง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร (พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ ราคา Factor F งานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมใจ กอมณี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวนิศารัตน์ พรหมศรี	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนฯ	กรรมการ
๗.๓ นายวัฒนศักดิ์ ศรีทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นไปแก่งช้าง) หมู่ที่ 5 บ้านทาลิ่ง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 บ้าน ทาลิ่ง ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร (พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร)

ประมาณการเมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานผิวจราจร คอนกรีตผสมเสร็จ	63.00	ลบ.ม.	2,186.92	137,775.96	1.3624	2,979.46	187,705.97	
2	wire mesh Ø 4 มม. @ 0.10x0.30 ม. หรือมี AREA ไม่น้อยกว่าตารางที่ 1	420.00	ตร.ม.	46.69	19,609.80	1.3624	63.61	26,716.39	
3	ทรายรองพื้น	21.00	ลบ.ม.	303.74	6,378.54	1.3624	413.82	8,690.12	
4	ดินถมเฉพาะจุด	85.00	ลบ.ม.	90.00	7,650.00	1.3624	122.62	10,422.36	
5	งานปรับเกรดพื้นผิวทาง	420.00	ตร.ม.	3.73	1,566.60	1.3624	5.08	2,134.34	
6	- RB Ø 19 มม.	0.17	ตัน	21,995.33	3,739.21	1.3624	29,966.44	5,094.29	
7	งานไม้แบบ 2 ซ้ำง	140.00	เมตร	20.60	2,884.00	1.3624	28.07	3,929.16	
8	แผ่นโพน	7.00	แผ่น	53.00	371.00	1.3624	72.21	505.45	
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	39.00	เมตร	14.99	584.61	1.3624	20.42	796.47	
10	แผ่นพลาสติกหนาอย่างน้อย 0.07 มม.	45.00	เมตร	8.75	393.75	1.3624	11.92	536.45	
11	งานลูกรังไหลทาง	28.35	ลบ.ม.	105.00	2,976.75	1.3624	143.05	4,055.52	
	รวมราคาค่าต้นทุน			ราคาค่างานต้นทุน	183,930.22			250,586.53	

ผู้ประมาณการ
 (นายวัฒน์ศักดิ์ ศรีทอง)
 นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นไปแก่งซาง) หมู่ที่ 5 บ้านทาลัง
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร (พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร)
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 บ้าน ทาลัง ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี
ตามแบบ	มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 1 แผ่น เมื่อ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้าง คสล.	183,930.22	1.3624	250,586.53	FACTOR F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
				-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			250,586.53	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			250,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


.....ผู้ประมาณการ

(นายวัฒน์ศักดิ์ ศรีทอง)
นายช่างโยธา


.....ผู้ตรวจประมาณการ

(นายสมใจ กอมณี)
ผู้อำนวยการกองช่าง


.....เห็นควรอนุมัติ


(นางพิศวาส ดวงไข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....อนุมัติ

(นายทรัพย์ทวี ซึ่งพรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่


.....ประธานกรรมการ

(นายสมใจ กอมณี)
ผู้อำนวยการกองช่าง


.....กรรมการ

(นางสาวนิศารัตน์ พรมศรี)
นักพัฒนาชุมชนฯ


.....กรรมการ

(นายวัฒน์ศักดิ์ ศรีทอง)
นายช่างโยธา

